


# Braån direkt, C8

15/12/2014



*Braån direkt*

<b>ID</b>	<b>C8</b>
Namn	Braån direkt
Åker (ha)	310
Åker (%)	82
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	70
Övrigt (%)	18
Total area (ha)	380
Vattendrag (m)	4 000
Vattendrag (m/ha)	11
Kulverterat (m)	1 100
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	10
Markläckage P (kg/år)	116
Infiltrationskänslig jord (ha)	0
Infiltrationskänslig jord (%)	0
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

## **C 3, 8, Ingelstorp mm**

**Kommun:** Svalöv, Eslöv. Vattendrag: Braån. Läge: Ca 3 km SO Svalövs centrum.

**Befintliga värden:** Särskilt höga naturvärden. Potentiella värden: Mycket höga rekreationsvärden.

**Skyddsstatus:** Strandskydd råder förutom i nordöstra delen. EU-bidrag har sökts för delar av området. Vegetationstyp/er: Gräsmark (torräng, friskäng, fuktäng).

### **Områdesbeskrivning**

Området utgörs av Braåns dalgång från fastigheten Ingelstorp 1:1 till Torsnäs gård (se karta 9) med undantag för kräftodlingen just öster om landsvägen. Slänterna ner mot ån, som här upptas av mycket vackra betesmarker, har en varierande topografi med omväxlande flacka och branta partier och ån har på flera ställen ett mycket välutvecklat meandrande förlopp. Marken är mestadels frisk men alltifrån torra till fuktiga förhållanden förekommer.

Träd och buskar saknas med undantag för en del mindre dungar eller ridåer i slänternas övre delar. Dessa dungar består både av barr- och lövträd och är av stort värde för traktens småfåglar. Fältskiktet är väl nedbetat ända ner i ån med undantag för den lilla västligaste fastigheten (Torrlösa 29:2) som ännu är öppen men är ohävdad och börjat växa igen. Floran är mestadels ganska artfattig men en del intressanta partier med en artrik torrängsflora förekommer emellertid i slänterna på sydsidan av ån (delområde a och b). I delområde b finns bland annat gullviva, sommarfibbla, darrgräs, vildlin och brudbröd. I delområde a finns partivis en snarlik vegetation. Floran i detta delområde har dock tills nyligen varit hårt trängd då marken här i stor utsträckning varit igenvuxen med buskar och träd. Dessa har nu glädjande nog röjts bort vilket ger den rika örtfloran möjlighet att fortleva och expandera på platsen.

En stor del av betesmarkerna i området är dessutom kulturhistoriskt intressanta då de fordom har varit översilningsängar och de gamla bevattningskanalerna på vissa partier är väl bevarade. I närheten av gården Ängalid finns planer på att restaurera det gamla ängavattningssystemet. Söder om Ängalid finns även några igenvuxna f d kräftodlingsdammar i vilka det finns planer på att återskapa en öppen vattenspegel med ekonomiskt stöd från Svalövs kommun.

### **Friluftslivspotential**

Området har mycket stora skönhetsvärden och framför allt partiet öster om kräftodlingen lämpar sig väl som promenadområde för allmänheten. För närvarande är dock området svårt att komma åt varför rekreationsmöjligheterna är begränsade. Framkomligheten inom området är god fränsett att möjligheter att korsa ån saknas liksom övergångar till den stora mängd taggträdsstängsel som satts upp i området. Om översilningssystemet restaureras kommer sannolikt visningar av området att anordnas med demonstrationer av hur detta bruk av ängsmarker fordom utfördes. Detta kan då i sig göra området väl värt att besöka och medföra en ytterligare höjning av dess rekreationsvärde.

### **Nödvändiga åtgärder för att bibehålla/öka natur- och rekreationsvärdena**

Bete bör även i fortsättningen bedrivas i hela området och gödsling av marken bör undvikas. Det sistnämnda är särskilt viktigt i de floristiskt mest intressanta partierna, delområdena a och b. I delområde a behöver den nyligen utförda röjningen sannolikt följas upp ett antal år framåt för att hindra björnbär och liknande arter från att etablera sig på de röjda ytorna. Det är också viktigt att spåren av de gamla översilningssystemen bevaras. Från friluftssynpunkt är det angeläget att området görs mera lättillgängligt för allmänheten. Vidare behöver ett flertal stängselövergångar och spångar anläggas på strategiska platser i området öster om kräftodlingen så att hela detta parti blir lätt framkomligt. Alternativt kan eventuellt vissa av taggträdsstängslen tas bort.

**Hot mot områdets natur/rekreativsvärden**

**Gödsling och skuggning:** Delar av området hotas i viss utsträckning av gödsling som har en negativ inverkan på floravärdena. I delområde a hotas torrängsfloran dessutom av skuggning från omkringstående dungar av träd och buskar.