


Högastorp, H3

16/12/2014



Högastorp

ID	H3
Namn	Högastorp
Åker (ha)	910
Åker (%)	96
Bebyggt (ha)	30
Bebyggt (%)	3
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	1
Total area (ha)	950
Vattendrag (m)	2 500
Vattendrag (m/ha)	3
Kulverterat (m)	3 000
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	28
Markläckage P (kg/år)	323
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	ja
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	2

Beskrivning

Åkarp, dammar och dike

Dammar anlagda inom Saxå-projektet som omges av marker som ej brukas. Utloppet från dammarna leds till ett öppet dike som ej har skydds-zoner. Diket är relativt djupt.

Naturvärden

Naturtyp med liten potential om man inte genomför specifika åtgärder.

Få till stånd hävd, slåtter eller bete, av området kring dammen. Plantering av buskar och träd längs diket. Verka för att skydds-zoner anläggs.

Rekreativvärden

Inga

Ottabäcken

Ottabäcken är rätad och urgrävd. Diket är omkring 2 meter djupt. Skydds-zon finns på vissa sträckor men saknas på flera ställen. Längs bäcken ligger en damm som anlagts inom Saxå-projektet. Dammen är välbesökt av fåglar. Vid inventering av bottenfaunan visades att den var relativt riklig, bland annat fanns dagsländor och skalbaggar. Området närmast dammen hävdas med slåtter.

Naturvärden

Potentialer; Små om inga specifika åtgärder vidtas

Slåtter av fältskiktsvegetation i slänter. Träd och buskar bör planteras på ena sidan. Verka för att skydds-zoner anläggs kring hela vattendraget. Undersöka om man kan göra slänterna flackare på vissa ställen och eventuellt anlägga hästskovåtmarker.

Rekreativvärden

Inga, men skulle kunna bli ett stråk i landskapet.