

# Virkestorp mm, I3

16/12/2014



Virkestorp

<b>ID</b>	<b>I3</b>
Namn	Virkestorp mm
Åker (ha)	580
Åker (%)	98
Bebyggt (ha)	0
Bebyggt (%)	0
Övrigt (ha)	10
Övrigt (%)	2
Total area (ha)	590
Vattendrag (m)	3 400
Vattendrag (m/ha)	6
Kulverterat (m)	2 000
Kulverterat (m/ha)	3
Markläckage N (ton/år)	17
Markläckage P (kg/år)	204
Infiltrationskänslig jord (ha)	
Infiltrationskänslig jord (%)	
Erosionsrisk	nej
Dagvattenutsläpp (antal)	0
Enskilda avlopp (antal byar)	0

## Beskrivning

### Välabäcken vid Välaholm

1500 m öppet, rätat dike. Två dammar finns i anslutning till diket. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen. Väl uppvuxen vegetation på stora delar av sträckan, framför allt på södra sidan.

#### Naturvärden

Naturtyp. Träd och buskridåer. I anslutning till Välaholmsdammen finns en fin lövdunge. Rikt fågelliv. Fina grodmiljöer i dammarna.

Ganska god potential som det är. Eventuella fiskevårdsåtgärder tex sten/block i bäcken.

Inget prioriterat område. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget kan meandra. Placering av sten/block för fisk. Träd-/buskplantering.

#### Rekreativvärden

Fina miljöer vid Välaholm. Dock svårtillgängligt samt ganska privat område.

Liten potential. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten såsom andra angreppsvägar för att minska intrång i privata sfärer. Positiv markägare.

Inga aktuella åtgärder.

### Välabäcken vid Olivelugn

1250 m öppet, rätat dike (små, små tendenser till meandring finns) samt 190 m öppet biflöde. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen, dock ej på biflodets västra sida.

#### Naturvärden

Naturtyp. Enstaka buskar och träd. I övrigt inga högre naturvärden.

Potentialen är liten utan specifika åtgärder.

Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter så att vattendraget kan meandra. Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger). Placering av sten/block för fisk.

#### Rekreativvärden

Inga

Potentialen är liten. Dålig tillgänglighet. Dock finns potential att i framtiden skapa gångstråk längs med bäcken men det torde också innebära behov av andra åtgärder för att öka tillgängligheten.

Inga åtgärder är aktuella.

### Välabäcken vid Hermanstorp

200 m öppet, rätat dike. Bäckens ligger djupt (2-3 m under marknivå). Skyddszoner finns längs hela sträckningen.

#### Naturvärden

Naturtyp. I övrigt inga högre naturvärden.

Utan specifika åtgärder små.

Plantering längs med vattendraget. Om avsättning finns för massor eventuell avbaning av slänter. Hästskovåtmark (om dräneringsförutsättningarna medger).

#### Rekreativvärden

Inga

Liten potential

Inga åtgärder är planerade